

INFORMATIONSBLAD FRÅN EL-BJÖRN

Installationsförfarande vid installation och driftsättning av El-Björn varmvattenmaskiner av typen EBC

1. Fyllning av vatten. Maskinerna skall inte vara spänningsatta. Ventilen är fullt öppen och det går snabbt och enkelt att fylla och avlufta systemet.
2. När systemet sedan är avluftat är maskinen driftsättningsklar.



Viktig information!

Efter att systemet är vattenfyllt och avluftat skall nedan process följas, och om omgivningstemperaturen är lägre än +5 °C vid start av EBC maskin, är det av extra vikt att nedan process följs för att undvika risken för att systemet fryser sönder:

1. Spänningssätt maskin.
2. Logga in i maskinen med kod och sätt fläkt till noll.
3. Starta maskinen. Maskinen kommer nu starta utan att fläkten går, ventilen kommer nu motionera stängas och återöppna under en period av 10 minuter.
4. Efter 10 minuter logga in i maskinen och öka fläkten från 0 till önskad fläkthastighet. 85–95% som är originalhastighet vid uttorkning beroende på maskintyp

REKOMENDATION!

Vid start utomhus rekommenderar vi att man använder frysskydd i systemet för att säkra upp så att vattnet inte kan frysa.